

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик  
предмета закупівлі, розміру бюджетного  
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016  
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів»  
(зі змінами))**

1	Назва предмета закупівлі	Капітальний ремонт Зірненського ліцею Березнівської міської ради по вул. Шкільній, 2 в с.Зірне Рівненського району Рівненської обл. (утеплення фасадів)-коригування (код ДК 021:2015(CPV) 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)
2	Вид процедури	Відкриті торги з особливостями
3	Ідентифікатор закупівлі	UA-2023-07-17-005701-a
4	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку 1(наводиться нижче).  Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства
5	Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторисних бюджетних призначень на 2023 рік.
6	Очікувана вартість предмета закупівлі	1 906 452,00 грн з ПДВ.
7	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Вартість предмету закупівлі визначено відповідно до розрахунків проектно-кошторисної документації.

Додаток 1



**Клас наслідків ССЗ**

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Утеплення фасадів</b>			
	<b>Розділ 1. Утеплення фасадів та гідроізоляція</b>			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	6,41	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,641	
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (декоративна штукатурка) (κ=0,2 не повний склад робіт)	100 м2	2,7	

4	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0624	
5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм (декоративна штукатурка) (к=0,2 не повний склад робіт)	100 м2	0,945	
6	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 150 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна	100м2	1,2	
7	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 150 мм (к=0,8 не повний склад робіт)	100м2	1,06	
8	Гідроізоляція поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм (без вирівнювання) (к=0,8 не повний склад робіт)	100м2	1,06	
9	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,9	
10	Установлення віконних зливів	100м	1,955	
	<b>Розділ 2. Влаштування прорізів</b>			
11	Знімання дверних полотен	100 м2	0,19343	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05458	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,13885	
	<b>Розділ 3. Утеплення ганків</b>			
15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,253	
16	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм /1 шар/	100м2	0,253	
17	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм /2 шар/	100м2	0,253	
18	Улаштування підшивки стель сталлю покрівельною [металевий сайдинг євробрус]	100 м2	0,253	

19	Улаштування обшивки стін металевими плитами [металевий сайдинг євробрус] по металевому каркасу	100м2	0,393	
20	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм металевими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,166	
	<b>Розділ 4. Інше</b>			
21	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100 м	0,564	
	<b>Влаштування вимощення</b>			
	<b>Розділ 1. Влаштування вимощення</b>			
1	Розбирання цементнобетонних покриттів	100м3	0,2905	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,452	
3	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,5805	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,5805	
5	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,43575	
6	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см	1м2	290,5	
7	Навантаження сміття (ґрунту) екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,6849	
8	Перевезення ґрунту до 25 км	т	113,295	
9	Перевезення сміття до 25 км	т	55,195	